

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Stolarka okienna, drzwiowa				
1	KNR-W 4-01 1215/01	p.a. Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej i parapetów	m2	13,500
2	KNR 4-01 0909/04	p.a. Dopasowanie skrzydeł okiennych z PCV	szt	3,000
3	KNR 4-01 0903/02	p.a. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	4,000
4	KNR 4-01 1301/06	p.a. Naprawa uszkodzonych drzwi wejściowych metalowych w obrębie zamka	m2	1,000
5	KNR 4-01 0919/08	p.a. Wymiana okuć okiennych stolarki z PCV - klamki	szt	3,000
6	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	3,000
7	Kalk. własna-	Wymiana nawiewników okiennych - rozliczyć w poz. "M"	szt	3,000
II. Podłogi, posadzki				
8	KNR 4-01 0818/05	p.a. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	25,820
9	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	25,820
10	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka)	m2	25,820
11	KNR 2-02 1112/05	p.a. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - parkietopodobnych, grub. min. 1,3 mm	m2	25,820
12	KNR 4-01 0411/07	p.a. Wymiana listew podłogowych przysściennych na listwy panelowe	m	9,600
13	KNR-W 4-01r97 1215/06	p.a. Oczyszczenie i umycie posadzki gresowej (Krotność= 2)	m2	6,740
14	KNR 4-01 1007/06	p.a. Odnowienie spoinowania istniejącej posadzki z płytek wraz z zakitowaniem drobnych uszkodzeń	m2	6,740
15	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	4,000
III. Remont ścian, sufitów, roboty malarskie				
16	KNR-W 4-01r97 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	7,500
17	KNR-W 4-01r97 0619/01	Odrzymbianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m2	7,500
18	KNR-W 4-01r97 0621/01	Odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	7,500
19	KNR-W 4-01r97 0621/02	Odrzymbianie ścian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania - każde następne	m2	7,500
20	KNR-W 4-01r97 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2	m2	7,500

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	7,500
21	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	157,290
22	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	32,830
23	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	124,460
24	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,830
25	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	124,460
26	Kalk. indywid.	Oczyszczenie i umycie okładziny ściennej (flizów) wraz z zakitowaniem drobnych uszkodzeń	m2	2,000
27	KNR 4-01 1206/05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	19,080
28	KNR-W 4-01r97 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2	m2	10,560
29	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	1,800
30	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	1,000
		IV. Roboty inne		
31	KNR-W 4-01r97 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	1,600
32	KNR-W 4-01r97 0105/05	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III	m3	1,600
33	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	0,400
34	KNR 2-02 0617/10	p.a. Izolacja z folii opaski betonowej od ściany	m	8,000
35	KNR-W 4-01r97 0213/01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm, grubości 15cm i wierzchniej warstwy grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	4,000
36	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
37	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
38	KNR 4-01 0354/12	p.a. Wykucie z muru podokienników	m	1,150
39	KNR 4-01 0321/02	p.a. Obsadzenie podokienników z tworzywa ponad 1,5m	szt	1,000
40	Kalk. indywid.	Likwidacja zbędnych kabli, likwidacja haków, kołków - rozliczyć w poz. "M"	szt	6,000
41	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegiel lub betonowym		

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	Kalk. indywid.	Dorobienie dodatkowego klucza do drzwi wejściowych - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	8,000
			szt	1,000
V. Wywóz gruzu, odpadów, opłata za utylizację i składowanie				
43	KNR-W 4-01r97 0109/02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km. grunt kategorii III		
			m3	1,600
44	KNR-W 4-01r97 0109/04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km S = 19 km		
			m3	1,600
45	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
			m3	0,300
46	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S= 19 km		
			m3	0,300
47	Kalk. indywid.	Opłata za składowanie i utylizację odpadów - koszty rozliczyć w poz. "M"		
			m3	0,300
VI. Opinia kominiarska				
48	Kalk. indywid.	Opinia kominiarska powykonawcza - koszty rozliczyć w poz. "M"		
			szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Edward Wicher
nr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Jeziorko 42a / 4 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	2,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt.	5,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	12,000
5	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	20,000
6	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	20,000
7	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	20,000
8	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód LgYżo 2,5mm ² 450/750V	m	20,000
9	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt.	1,000
10	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	20,000
11	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
12	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
13	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg. z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	10,000
14	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt.	2,000
15	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	4,000
16	KNNR 5 0406/06	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.	1,000
17	KNNR 5 0406/07	Montaż aparatów elektrycznych, piec akumulacyjny	szt.	2,000
18	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych, grzejnik konwektorowy-lazienka	szt.	1,000
19	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	3,000
20	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	5,000
21	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
22	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
23	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego		

Zespół Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zbigniew Kucharski
Nr 1111-42-3/179

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Jeziorko 42a / 4 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1.000
25	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	próbę	1.000
26	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0.600
		(Krotność= 19)	m3	0.600

Zarząd Budynków Kor
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWEN
Załącznik nr 1
Nr BPP-8588/97/79

h
KIEGO

