

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Stolarka okienna, drzwiowa				
1	KNR 0-19 0929/07	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 1,5m2		
2	KNR 4-01 0909/03	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni do 0,5m2	m2	5,100
3	Kalk. własna-	Montaż nawiewników okiennych - rozliczyć w poz. M (bez narzutów)	szt	1,000
4	KNR 4-01 0354/04	p.a. Demontaż drzwi o powierzchni do 2m2	szt	2,000
5	KNR 2 1104/02	p.a. Ościeżnice drzwi zewnętrznych, wzmocnione	szt	4,000
6	KNR 2 1104/02	p.a. Ościeżnice drzwi wewnętrznych	m2	1,600
7	KNR 2-02 1019/08	p.a. Skrzydła drzwiowe wejściowe, drewniane, kompletne, fabrycznie wykończone, wzmocnione, montaż numeru na drzwiach	m2	4,800
8	KNR 2-02 1017/04	p.a. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	1,600
9	KNR 2-02 1017/03	p.a. Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, łazienkowe, z kratką nawiewną o pow. 0,022 m2 w dolnej części drzwi, fabrycznie wykończone, szklone - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	3,200
10	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłozach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m2	1,600
11	KNR 2-02 1215/03	p.a. Dostawa i obsadzenie drzwiczek o pow. do 0,50 m2 we wnęce szafki licznikowej	m	19,200
12	KNR 4-01 0354/12	p.a. Wykucie z muru podokienników betonowych	szt	3,000
13	KNR 4-01 0321/02	p.a. Obsadzenie podokienników z tworzywa ponad 1,5m	m	4,000
		II. Podłogi, posadzki	szt	2,000
14	KNR 4-01 0818/05	p.a. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płytek (Krotność= 2)		
15	Kalk. indywid.	Przybicie do podłóg płyt OSB grub. 12 mm frezowanych wraz z wyrównaniem i usztywnieniem podłoża	m2	13,740
16	KNR 2-02 0616/01	p.a. Pianka wygłuszająca grub. 3 mm pod panele podłogowe	m2	39,150
17	KNR 2-02u2 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej - panele klasy AC 4 z płyty HDF, listwy przyściennne	m2	21,590
18	KNR 2-02 1112/05	p.a. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - parkietopodobnych, grub. 1,4 mm	m2	21,590
19	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	6,670
20	KNR 4-01 0804/08	p.a. Zerwanie cokołika	m2	6,400
21	KNR 2-02u2 1132/01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5cm	m	6,050
22	KNR 2-02u2 1132/02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - potrącenie za zmianę grubości o 1cm (Krotność= 2)	m2	6,400

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	-6,400
24	KNR 2-02u2 1118/10	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m2	6,400
25	KNR 2-02 1119/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 10x10cm bez przecinania płytek	m2	6,400
26	KNR 2-02u2 1122/04	Cokoliki z płytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2	m	6,050
27	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	m	6,050
			szt	4,000
		III. Remont ścian, sufitów, roboty malarskie		
28	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - flizów		
29	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	1,500
30	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	125,980
31	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	31,110
32	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	157,090
33	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	125,980
34	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	31,110
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	31,110
36	KNR 4-01 1209/05	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni do 1,0m2	m2	106,420
37	KNR 4-01 1206/05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	0,630
38	KNR 2-02u2 0837/04	Licowanie ścian o powierzchni do 5m2 płytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej	m2	13,560
39	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników	m2	1,200
40	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m2	3,000
41	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	21,800
			m	2,280
		IV. Roboty inne		
42	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworu drzwiowego		
43	KNR-W 4-01r97 1215/04	p.a. Oczyszczenie i mycie parapetów zewnętrznych oraz szyby okiennej (Krotność= 2)	m2	0,400
			m2	1,560

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
44	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt	3,000
45	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach	szt	3,000
46	KNR 4-01 0920/18	p.a. Montaż kratki nawiewnej o pow. 0,0220 m ² w dolnej części drzwi łazienkowych	szt	1,000
47	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1 cegły	szt	1,000
48	KNR 4-01 0304/02	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowanie wnęki pod oknem w kuchni	m ³	0,350
49	KNR 4-01 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 2m ² na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m ²	1,440
50	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach instalacji elektrycznej oraz hakach, wspornikach	szt	8,000
51	Kalk. indywid.	Likwidacja szaf, szafek, półek, blatów, płyt ściennych, zbędnych rur i kabli, likwidacja haków, wieszaków, lamp, suszarek, pawlacza - rozliczyć w poz. "M"	szt	16,000
52	Kalk. indywid.	Dorobienie dodatkowego klucza do drzwi wejściowych do klatki schodowej - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000
V. Wywóz gruzu, odpadów, opłata za utylizację i składowanie				
53	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	2,000
54	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S= 19 km	m ³	2,000
55	Kalk. indywid.	Opłata za składowanie i utylizację odpadów - koszty rozliczyć w poz. "M"	m ³	2,000
VI. Opinia kominiarska				
56	Kalk. indywid.	Opinia kominiarska powykonawcza - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru InwestorskiegoEdward Wicher
upr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przyos. Słoneczne 11 / 49 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji		
2	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	szt	1,000
3	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	135,000
4	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	75,000
5	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	15,000
6	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	30,000
7	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	15,000
8	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	m	135,000
9	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
10	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	1,000
11	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	17,000
12	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	12,000
13	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	5,000
14	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	1,000
15	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
16	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo -prądowego 30 mA	szt	1,000
17	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego - rozłącznik bezpiecznikowy izolacyjny	szt	1,000
18	KNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	4,000
19	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	5,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów nściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1,000
21	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	sz	2,000
22	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230 V	szt	1,000
23	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - unifon (słuchawka domofonowa)		

INSPEKTOR NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Zbigniew Augustyn
Nr BPP 4388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przyos. Słoneczne 11 / 49 w Krakowie .

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach	szt	1,000
25	KNR 5-18 0802/03	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 8x4dm Skrzynka licznikowa zgodna ze standardami Tauron Kraków	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	11,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
29	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
30	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
31	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	1,000
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
33	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km s=19	m3	0,500


Zarząd Budynków Komunalnych
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
Zbiornik w Augustynie
Nr BP-8348/91/79

os. Słoneczne 11 / 49 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-01 0330 06	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	0,060
2	KNR-W 4-02 0131/03	Wstawienie wodomierza o średnicy 15mm w rurociąg z rur z tworzyw sztucznych łączonych metodą zgrzewania (Kształtki z polipropylenu) lub stalowych z kosztem plombowania 12zł/szt.	szt	1,000
3	KNR 2-15 0120 03	Drzewiczki do zaworów - wodomierza	szt	1,000
4	KNR 4-02 0235 03	Demontaż urządzeń sanitarnych - zlewu kuchennego	kpl	1,000
5	KNR 4-02 0233 06	Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW średnicy 50mm	szt	1,000
6	KNR 4-02 0132 01	Demontaż baterii zmywakowej	szt	1,000
7	KNR 4-02 0114 01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	2,500
8	KNR 4-02 0105 01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej średnicy 15-20mm	miejsce	5,000
9	KNR 4-02 0109 01	Wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czepalny, hydrant i baterie średnicy 15mm- wanny , w.c., bojler	szt	3,000
10	KNR 4-02 0223 03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
11	KNR 4-02 0120 02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm - w.c. , bojlera	szt	2,000
12	KNR-W 4-02 0150 02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 60dm3 na nowych wspornikach	szt	1,000
13	KNR 4-02 0121 04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem wężowym	szt	1,000
14	KNR 4-02 0221 02	Wymiana wanny stalowej 1300 mm z umocowaniem i uszczelnieniem krawędzi	kpl	1,000
15	KNR 2-15 0221 02	Umywalki pojedyncze porcelanowe 45 cm z syfonem gruszkowym	szt	1,000
16	KNR 2-15 0205 01	Rurociągi z PCW o średnicy 40mm na ścianach łączone metodą weiskową	m	1,000
17	KNR 2-15 0208 01	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 32mm łączone metodą weiskową	podejście	1,000
18	KNR 2-15 0208 03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą weiskową do zlewu , wanny , umywalki	podejście	3,000
19	KNR 2-15 0205 02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą weiskową	m	1,500
20	KNR 2-15 0107 01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm- umywalki , zlewu , pralki	szt	3,000
21	KNR 2-15 0112 01	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15mm- pralki i baterii	szt	5,000
22	KNR 4-02 0111 01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego średnicy 15-20mm	szt	2,000

os. Słoneczne 11 / 49 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0115 02	Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	2,000
24	KNR 2-15 0220 05	Montaż zlewozmywaków nierdzewnych stalowych dwukomorowych z syfonem na szafce - dostawa	szt	1,000
25	KNR 2-15 0110 01	Próba szczelności instalacji wodociagowych o średnicy do 65mm w budynkach mieszkalnych	m	8,000
26	KNR 4-02 0236 03	Prze czyszczenie rurociagu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	2,000
27	KNR 4-02 0234 02	Demontaż elementów uzbrojenia rurociagu - wpustu żeliwnego podłogowego średnicy 50mm	szt	1,000
28	KNR 4-02 0309 02	Demontaż podejścia do gazomierza - rury przyłączeniowej średnicy 25mm	kpl	1,000
29	KNR 4-02 0308 02	Demontaż rurociągów stalowych średnicy 25-32mm	m	6,500
30	KNR 2-15 0307 02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza we wnękach, o średnicy przyłącza 25mm	kpl	1,000
31	KNR-W 2-15 0303 01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	8,600
32	KNR-W 2-15 0312 01	Kurki gazowe przelotowe o połączeniach gwintowanych o średnicy 15mm	szt	1,000
33	KNR-W 4-02 0304 01	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego, czarnego o średnicy 15mm	szt	1,000
34	KNR-W 2-15 0314 09	Kuchnia gazowa 4-palnikowa o połączeniu złączem elastycznym, z piekarnikiem elektrycznym	szt	1,000
35	KNR-W 2-15 0307 01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie za gazomierzem dla wykonawcy i dostawcy gazu, w budynkach mieszkalnych	lokali	1,000
36	KNR 4-01 1212 29	Miniowanie rur gazowych o średnicy do 50mm	m	8,600
37	KNR 4-01 0108 01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,791
38	KNR 4-01 0108 04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,791


 2020.01.15
 12.12.2019