

Lokal mieszkalny przy ul. Ernesta Cieslewskiego 11/16 - remont

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	4,000
2	KNR 4-04 0501/04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na m2 posadzki <i>ANALOGIA</i> <i>Rozebranie posadzki panelowej w małych pokojach</i>	m2	18,144
3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie listew przypodłogowych	m	22,880
4	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych <i>Posadzka z płytek ceramicznych na balkonie</i>	m2	4,000
5	KNR 4-01 0108/17	Wywiezienie gruzu ceglanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km <i>ANALOGIA</i> <i>Wywóz materiałów pochodzących z rozbiórki</i>	m3	0,687
6	KNR 4-01 0108/20	Wywiezienie gruzu bez względu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,687
II. STOLARKA OKIENNA				
7	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2 <i>ANALOGIA</i> <i>Regulacje i konserwacje istniejącej stolarki okiennej z PCV w tym : regulacja okuć obwiedniowych i ich smarowanie</i>	szt	8,000
8	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0,5m2 do 2,5m2 <i>ANALOGIA - istniejące drzwi balkonowe</i>	szt	2,000
III. STOLARKA DRZWIOWA				
9	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych <i>ANALOGIA</i> <i>Regulacje, konserwacja i smarowanie zawiasów istniejących skrzydeł drzwiowych</i>	szt	8,000
10	KNR 4-01 0919/26	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane wielozastawkowe	szt	1,000
11	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	5,000
12	KNR 4-01 0919/25	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane łazienkowe	szt	1,000
13	KNR 4-01 0919/27	Wymiana okuć drzwiowych - zamki zatrzaskowe do WC	szt	1,000
14	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	8,000
IV. TYNKI, MALOWANIE, OKŁADZINY ŚCIENNE				
15	KNR 4-01 0709/05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu	szt	5,000
16	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	305,688
17	KNR 4-01 1208/02	Ługowanie farby z tynków ścian (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	8,000

Lokal mieszkalny przy ul. Ernesta Cieślowskiego 11/16 - remont

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
18	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	20,000
19	KNR K-08 0201/06	Przyklejenie warstwy siatki zbrojącej na ściany przy użyciu kleju	m2	4,000
20	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych <i>sufity</i>	m2	81,240
21	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych <i>Ściany</i>	m2	224,450
22	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	81,240
23	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	215,650
24	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian <i>Lamperie olejne</i>	m2	8,800
25	KNR 4-01 1213/03	Lakierowanie grzejników radiatorowych	m2	4,500
26	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	12,000
27	KNR 4-01 0819/01	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 15x15cm - pierwsza płytka <i>Wymiana pękniętych płytek okładzinowych</i>	płytkę	3,000
28	KNR 4-01 0819/02	Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych glazurowanych o wymiarach 15x15cm - każda następna płytka	płytkę	10,000
29	Kalkulacja indywidualna	Odczyszczenie i konserwacja istniejących okładzin ściennych z płytek ceramicznych, w tym uzupełnienie spoinowania	m2	18,640
30	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych <i>ANALOGIA sprzątanie i mycie posadzek i parkietów</i>	m2	81,240
31	KNR 4-01 1215/01	Mycie po robotach malarskich drzwi balkonowych zespolonych	m2	2,760
32	KNR 4-01 1215/02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe	m2	22,400
33	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2	9,000
V. PODŁOGI, POSADZKI				
34	KNR 4-01 0820/03	Przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardych z zapastowaniem <i>ANALOGIA Przybicie płyt OSB podłogowych pióro - wpust 2 małe pokoje</i>	m2	18,144
35	KNNR-W 2 1205/09	Posadzki z płyt prospanelowych, na piance	m2	18,144
36	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	22,880

Lokal mieszkalny przy ul. Ernesta Cieśliewskiego 11/16 - remont

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	Kalkulacja indywidualna	Konserwacja istniejących posadzek z płytek ceramicznych oraz panelowych, wraz z zapastowaniem	m2	63,096
38	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m	31,500
VI. REMONT BALKONU				
39	KNR K-11 0202/09	Wykonanie warstwy szczepnej przy układaniu zaprawy naprawczej - zaprawą cementowo - polimerową	m2	4,000
40	KNR K-11 0202/05	Wypełnienie ubytków zaprawą warstwą o grubości 10mm w konstrukcji żelbetowej na powierzchniach poziomych - jako warstwa spadkowa (Krotność= 2)	m2	4,000
41	KNR 2-02 1106/07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	4,000
42	KNR BC-02 0301/07	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy - nałożenie dodatkowej warstwy	m2	4,000
43	KNR BC-02 0510/03.b	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 300x300mm układanych metodą regularną na klej cienkowarstwowy	m2	4,000
44	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek	m	2,850
45	KNR 2-02 1120/02	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek	m	2,850
46	KNR 7-12 0101/02	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości <i>Balustrada metalowa</i>	m2	7,260
47	KNR 7-12 0105/03	Odtłuszczenie konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	7,270
48	KNR 7-12 0201/03	Malowanie pędzlem farbami olejnymi przeciwrzdewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	7,272
49	KNR 7-12 0209/03	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji stalowych szkieletowych	m2	7,272
VII POZOSTAŁE PRACE				
50	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	4,000
51	Kalkulacja indywidualna	Sporządzenie opinii kominiarskiej powykonawczej	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Piotr Jagielka
146/92 B-B

ul. Cieślęskiego 11/16 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
INSTALACJA ELEKTRYCZNA				
1	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	6,000
2	KNR 4-03 0306/02	Wymiana gniazd wtyczkowych 2-biegunowych do 16A podtynkowych ze stykiem uziemiającym - gniazdo p/t podwójne z bolcem	szt.	15,000
3	KNR 4-03 0307/01	Wymiana wyłączników do 10A podtynkowych w puszcze - łącznik p/t 1-biegunowy	szt.	6,000
4	KNR 4-03 0307/06	Wymiana przełączników świecznikowych szeregowych, schodowych lub krzyżowych do 10A podtynkowych w puszcze - łącznik p/t świecznikowy	szt.	6,000
5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym	szt.	1,000
6	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	7,000
7	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	1,000
8	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
9	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	18,000
10	KNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
11	KNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
12	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt.	1,000
13	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt.	1,000
14	KNR 5-06 1614/01	Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych o 10 punktach - sprawdzenie instalacji domofonowej	szt.	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
Marcin Stuhls
MAP/0062/PW/012/12

ul. Cieślowskiego 11 / 16 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0219/04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa - umywalka 50cm	kpl	1,000
2	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej i zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
3	KNR 4-02 0121/03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000
4	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce- nierdzewnego 2 komorowego z syfonem (dostawa)	szt	1,000
5	KNR 4-02 0226/01	Wymiana elementów płuczki ustępowej - zaworu łączonego na sztywno , sprawdzenie działania	szt	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Zakup korka do spustu wanny akrylowej	szt	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie umywalki , w.c.	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0120/02	Wymiana zaworu ze złączką do węża średnicy 15-25mm do w.c. , umywalki , zlewu pralki	szt	8,000
9	KNR 4-02 0109/07	Wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym metalowym	szt	1,000
10	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm - analogia pcv 32-50	miejsce	5,000

Zarząd Budynków Komunalnych
miasta i gminy
INSPEKTOR NADZORU INŻYNIERSKIEGO
[Podpis]
2020.05.09/2020