

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Stolarka okienna, drzwiowa				
1	KNR-W 4-01 1215/01	p.a. Oczyszczenie i umycie stolarki okiennej i parapetów	m2	13,500
2	KNR 4-01 0909/04	p.a. Dopasowanie skrzydeł okiennych z PCV	szt	3,000
3	KNR 4-01 0903/02	p.a. Dopasowanie skrzydeł drzwiowych	szt	4,000
4	KNR 4-01 0919/08	p.a. Wymiana okuć okiennych stolarki z PCV - klamki	szt	3,000
5	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykle	szt	3,000
6	Kalk. własna-	Wymiana nawiewników okiennych - rozliczyć w poz. "M"	szt	3,000
II. Podłogi, posadzki				
7	KNR 4-01 0818/05	p.a. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	25,780
8	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	25,780
9	KNR 2-02u2 1130/02	Warstwy wyrównujące i wygladzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (sucha mieszanka)	m2	25,780
10	KNR 2-02 1112/05	p.a. Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - parkietopodobnych, grub. min. 1,3 mm	m2	25,780
11	KNR 4-01 0411/07	p.a. Wymiana listew podłogowych przyściennych na listwy panelowe	m	9,400
12	KNR 4-01 0813/21	p.a. Wymiana lub uzupełnienie płytek w cokolikach na balkonie i w łazience - pierwsza płytka	płytkę	2,000
13	KNR 4-01 0813/22	p.a. Wymiana lub uzupełnienie płytek w cokolikach na balkonie i w łazience - każda następna płytka	płytkę	3,000
14	KNR-W 4-01r97 1215/06	p.a. Oczyszczenie i umycie posadzki gresowej (Krotność= 2)	m2	6,810
15	KNR 4-01 1007/06	p.a. Odnowienie spoinowania istniejącej posadzki z płytek wraz z zakitowaniem drobnych uszkodzeń	m2	7,680
16	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	4,000
III. Remont ścian, sufitów, roboty malarskie				
17	KNR-W 4-01r97 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków do 5m2 z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	6,500
18	KNR-W 4-01r97 0619/01	Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 2m2	m2	6,500
19	KNR-W 4-01r97 0621/01	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania - dwukrotne	m2	6,500
20	KNR-W 4-01r97 0621/02	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 2m2 metodą smarowania - każde następne	m2	6,500

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR-W 4-01r97 0711/02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej powierzchni otynkowanej w jednym miejscu do 2m2	m2	6,500
22	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	156,590
23	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych	m2	32,590
24	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	124,000
25	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	32,590
26	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	124,000
27	Kalk. indywid.	Oczyszczenie i umycie okładziny ściennej (flizów) wraz z zakitowaniem drobnych uszkodzeń	m2	2,000
28	KNR 4-01 1206/05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2	19,080
29	KNR-W 4-01r97 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2	m2	10,560
30	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	2,400
31	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm	m	1,000
		IV. Roboty inne		
32	KNR-W 4-01r97 0104/02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III	m3	1,600
33	KNR-W 4-01r97 0105/05	Odwiezienie lub dowiezienie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III	m3	1,600
34	KNR 2-02 1101/07	Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	0,400
35	KNR 2-02 0617/10	p.a. Izolacja z folii opaski betonowej od ściany	m	8,000
36	KNR-W 4-01r97 0213/01	Wykonanie opaski betonowej o szerokości 50cm, grubości 15cm i wierzchniej warstwy grubości 2cm na podłożu gruntowym przy budynku	m2	4,000
37	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt	2,000
38	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	2,000
39	KNR 4-01 0354/12	p.a. Wykucie z muru podokienników	m	1,150
40	KNR 4-01 0321/02	p.a. Obsadzenie podokienników z tworzywa ponad 1,5m	szt	1,000
41	Kalk. indywid.	Likwidacja suszarek, półek, karniszy, zbędnych kabli, likwidacja haków, kołków, gwoździ wbitych w tynki - rozliczyć w poz. "M"	szt	12,000

Remont pustostanu - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 4-01 0707/03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym	szt	8,000
43	Kalk. indywid.	Dorobienie dodatkowego klucza do drzwi wejściowych - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000
V. Wywóz gruzu, odpadów, opłata za utylizację i składowanie				
44	KNR-W 4-01r97 0109/02	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km. grunt kategorii III	m3	1,600
45	KNR-W 4-01r97 0109/04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km S = 19 km	m3	1,600
46	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,300
47	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km S= 19 km	m3	0,300
48	Kalk. indywid.	Opłata za składowanie i utylizację odpadów - koszty rozliczyć w poz. "M"	m3	0,300
VI. Opinia kominiarska				
49	Kalk. indywid.	Opinia kominiarska powykonawcza - koszty rozliczyć w poz. "M"	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Edward Wicher
nr. bud. nr 737/KW/73

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Jeziorko 42 a / 5 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1124/01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.	2,000
2	KNR 4-03 1124/02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.	2,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt.	5,000
4	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt.	12,000
5	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	20,000
6	KNR 4-03 1001/15	Ręczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu betonowym	m	20,000
7	KNNR 5 0101/05	Układanie rur winidurów o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m	20,000
8	KNNR 5 0201/02	Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju 2,5mm ² - Przewód Lg Yżo 2,5mm ² 450/750V	m	20,000
9	KNNR 5 0303/01	Montaż puszek 3-włotowych z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm z przewodem o przekroju do 2,5mm ² - Szyna wyrównania potencjału	szt.	1,000
10	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	20,000
11	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
12	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	3,000
13	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	10,000
14	KNR 5-08 0309/06	Przykręcenie gniazd wtyczkowych brygosczełnych 2-biegunowych z uziemieniem o obciążalności przewodów do 16A/2,5mm ²	szt.	2,000
15	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	5,000
16	KNNR 5 0406/06	Montaż aparatów elektrycznych kuchenka elektryczna 4 palnikowa z piekarnikiem	szt.	1,000
17	KNNR 5 0406/07	Montaż aparatów elektrycznych, piec akumulacyjny	szt.	2,000
18	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych, grzejnik konwektorowy-łazienka	szt.	1,000
19	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	3,000
20	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	5,000
21	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
22	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	12,000
23	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORSTWA
Zbigniew A. [imię]
Nr BPP-8388/9179

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy ul. Jeziorko 42 a / 5 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
			próbę	1,000
25	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,600
26	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)	m3	0,600

Zarząd Drukarni Komunalnych
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zobowiązanie
Nr BPR-8308/97/79

Przedmiar

ul. Jezioro 42A / 5 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR-W 4-02 0126/02	Wymiana wodomierza o średnicy 20mm wraz z kosztem plombowania 12zł/szt	szt	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie i sprawdzenie działania : w.c. , brodzika , umywalki , zlewozmywaka (wraz z armaturą)	kpl.	1,000
3	KNR 4-02 0220/05	Wymiana elementów zestawu umywalkowego - syfonu umywalkowego z tworzywa	szt	1,000
4	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pcv poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
5	KNR 4-02 0128/01	Remont baterii natryskowej	szt	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż zasłonki z drążkiem do brodzika	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0141/01	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 60dm3, na istniejących wspornikach (w przypadku niesprawności istniejącego podgrzewacza)	szt	1,000

Załącznik Budowlany Kwalifikacja
 12.01.2012
 INSPEKTOR NADZORU I WERYFIKACJI
