

Zamoyskiego 23 m 15

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe i balkonowe			
1	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2m2	szt	2,000
2	KNR 4-01 0354/05 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2	m2	2,850
3	KNR 2-02w 1026/01 Ościeżnice drzwiowe zewnętrzne zwykłe 2*1*2 2,85	m2	4,000
		m2	2,850
	razem	m2	6,850
4	Kalkulacja indywidualna wykonanie drzwi balkonowych z naswietłem - 2.85x1.0. Odtworzenie podziału i wyglądu zewnętrznego, drzwi nowe mają być pojedyncze. materiał : PCV profile pięciokomorowe - koszt materiału wraz z montażem dopisać do "M". Wymagane 5 lat gwarancji na profile. Naswietle uchylno-rozwieralne, skrzydło rozwieralne z blokadą rozwarcia	kpl	1,000
5	KNR 2-02w 1026/03 Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne konfekcjonowane, kolor dowolny, wizjer, 2 zamki z wymiennymi wkładkami, numer na drzwiach	m2	2,000
6	KNR 0-19 1023/12 Montaż drzwi balkonowych - profil pięciokomorowy, PCV	m2	1,800
7	KNR-W 4-01 0708/01 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 15cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej	m	48,280
Drzwi wewnętrzne			
8	KNR 4-01 0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	2,000
9	KNR 4-01 0320/02 Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z cegieł - koszt ościeżnicy dopisać do "M"	m2	3,600
10	KNR 2-02 1017/03 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	1,800
11	KNR 2-02 1017/04 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2	m2	1,800
12	KNR-W 4-01 0921/03 Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe	szt	1,000
13	KNR 4-01 0411/08 Wymiana progów drzwiowych	szt	2,000
14	KNR 4-01 1209/08 Malowanie jednokrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1,0m2 - drzwi płycinowe z opaską, kolor biały	m2	44,420
15	KNR 4-01 0903/01 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi wewnętrzne z masywu, płycinowe - dwu i jednoskrzydłowe	szt	3,000
Posadzki			
16	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych kuchnia 2,18*1,47 p.pok. 1,46*2,61 korytarz 3,83*2,04 m.pokój 2,12*4,23	m2	3,205
		m2	3,811
		m2	7,813
		m2	8,968
	razem	m2	23,797
17	NNRNKB 8 1136/01 Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA panele układane na sucho na warstwie pianki, AC 4, kolor dowolny. Listwy przyściennne liczone w osobnej pozycji kuchnia 3,2 korytarz 7,81 p.pokój 3,81 pokój mały 8,96	m2	3,200
		m2	7,810
		m2	3,810
		m2	8,960
	razem	m2	23,780
18	KNR 4-01 0814/04 Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22mm mocowanych na gwoździe	m2	5,000
19	KNR 4-01 0816/02 Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych nie zniszczonych	m2	24,420
20	KNR 4-01 0815/08 Wymiana listew przyściennych PA listwy pcv panelowe, kolor dopasowany do posadzki	m	58,880
21	KNR 2-02 1111/08 Lakierowanie posadzek i parkietów		

Przedmiar

Zamoyskiego 23 m 15

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		m2	24,420
22	Kalkulacja indywidualna czyszczenie płytek terakotowych - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
23	KNR 2-02 1113/08 Listwy przyściennie drewniane	m	40,000
	Okna		
24	KNR 0-19 0930 10 Wymiana okien skrzynkowych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2	m2	7,050
25	KNR 0-19 0930 03 Wymiana okien skrzynkowych uchylnych jednodzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,0m2	m2	0,610
26	Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż nawietrzaków higrosterowalnych	szt	4,000
27	KNR 4-01 0354 11 Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	3,600
28	KNR 4-01 0321/01 Obsadzenie podokienników PA parapety z PCV kolor biały	szt	4,000
29	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	0,820
30	KNR 4-01 0530/08 Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej	m2	0,820
	Ściany		
31	KNR-W 4-01 0713/01 Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	237,220
32	KNR 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	215,670
33	KNR 4-01 1206/04 Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian łazienka (2,2+1,47)*2*1,5 kuchnia (1,47+2,18+3,18) * 1,5	m2 m2	11,010 10,245
	razem	m2	21,255
	Sufity		
34	KNR 2-02 2011/02 Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili nośnych 40cm	m2	48,120
35	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	48,120
	BALKON		
36	KNR-W 4-01r97 0713/02 P.A. Czyszczenie powierzchni z resztek farb i ptasich odchodów - koszt dopisać do "M"	m2	15,000
37	KNR 4-01 0804/05 Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	10,000
38	KNR 4-01 1212/08 Malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2	15,000
39	Kalkulacja indywidualna Siatka zabezpieczająca przed gołębiami - metalowa, oczka od 2cmx2 cm do 4 cm x 4 cm - mocowanie do ściany, płyty balkonowej i okapu - koszt dopisać do "M" 12*4	m2	48,000
	razem	m2	48,000
	Pozostałe prace ogólnobud.		
40	KNR 4-01 0323/02 Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	2,000
41	KNR 4-01 0304/02 Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cementowo-wapiennej wnęka w m.pokoju 2.0*3.11*0.25	m3	1,555
	razem	m3	1,555
42	KNR 4-01 0348/03 Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ściana kuchenna 1.47*3.45	m2	5,072
	razem	m2	5,072
43	KNR 4-01 0313/04 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180mm	m	2,000
44	KNR 4-01 0711/01 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu po rozbiórce ściany 1.26	m2	1,260

Przedmiar

Zamoyskiego 23 m 15

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	po przemurowaniu pęknięcia 3	m2	3,000
	razem	m2	4,260
45	KNR 4-01 0307/03 Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000
46	Kalkulacja indywidualna Opinia kominiarska powykonawcza pozytywna - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
47	Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację odpadów, sprzątanie mieszkania - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Zarząd Dzielnicowy Komunalnych
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

[Signature]
Burmistrz
RP-Upr. 151/93

Przedmiar

Strona 1 z 2

Zamoyskiego 23/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	14,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wyrotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	9,000
4	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
6	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,080
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglany	m	150,000
8	KNR 4-03 1006/07	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	otworów	8,000
9	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
10	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x4	m	10,000
11	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 5x2,5	m	20,000
12	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
13	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	150,000
14	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglany	szt	28,000
15	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wyrotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	27,000
16	KNR 5-08 0303/02	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wyrotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	1,000
17	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	18,000
18	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	4,000
19	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przyeisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
20	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej schodowe	szt	4,000
21	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	3,000
22	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
23	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	

Przedmiar

Strona 2 z 2

Zamoyskiego 23/15 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robot	Jm	Ilość
24	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego	szt	4,000
25	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika 3-biegunowego B 16.A	szt	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	szt	1,000
27	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	5,000
28	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów ściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa ścienna	pomiar	2,000
29	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 6x4dm skrzynka licznikowa zgodna z wytycznymi Tauron Dystrybucja	szt	1,000
30	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	szt	1,000
31	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	18,000
32	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	pomiar	1,000
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Izborek
MAP 0077 OHOE 10

Przedmiar

Strona 2/3

Ul. Zamoyskiego 23 / 15 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	2,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	2,000
5	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
6	KNR 4-02 0221/03	Montaż brodzika wraz z kabiną prysznicową 80x 80 cm	kpl	1,000
7	KNR 4-02 0216/07	Wykonanie wpustu podłogowego średnicy 50mm pod kabiną prysznicową	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii prysznicowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
9	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy nierdzewnej bez wsporników	szt	1,000
10	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
11	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000
12	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1,000
13	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
14	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
15	KNR 2-15 0311/03	Dostawa i montaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem	kpl	1,000
16	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej w budynkach mieszkalnych z oddaniem pozytywnego protokołu i wniosku o napełnienie instalacji gazem	lok	1,000
17	KNR 2-15 0404/01	Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznych w budynkach mieszkalnych	urządzenie	2,000
18	KNR 4-02 0305/02	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 25mm w instalacjach	szt	1,000
19	KNR 4-02 0302/01	Wymiana trójnika średnicy 15-20mm z żeliwa ciągliwego czarnego przystosowanego do wykonywania prób instalacji gazowej	szt	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Władysław Młynarczyk
D.P.Cp. 138/80

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

15 Władysław Młynarczyk
D.P.Cp. 138/80