

Zamowskiego 23 m 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Drzwi wejściowe				
1	Kalkulacja indywidualna	wykonanie numeru na drzwiach - koszt dopisać do "M"	szt	1,000
Drzwi wewnętrzne				
2	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnice stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2	szt	3,000
3	KNR 4-01 0320/06	Obsadzenie ościeżnic o powierzchni otworu do 2m2 w ścianach z betonu	m2	3,000
4	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych FD1	szt	3,000
5	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 4,8	m2	4,800
razem			m2	4,800
Posadzki				
6	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych K+P.pok	m2	15,740
7	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	35,530
8	KNR 4-01 0428/01	Rozebranie podłóg ślepych - pok+p.pok+K	m2	35,530
9	KNR 4-01 0820/02	Ułożenie płyt pilśniowych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2m2 w jednym miejscu z zapastowaniem PA ułożenie płyt OSB o łącznej grub. do 50 mm. - pok+p.pok+K	m2	35,530
10	KNR 0-12 1118/01	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej - przygotowanie podłoża - Ł	m2	3,090
11	KNR 0-12 1118/08	Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej o wymiarach 30x30cm metodą zwykłą - PA płytki kolor jasny, i wymiar dowolny	m2	3,090
12	KNR 4-01 0803/02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m2	3,090
13	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej PA posadzki z paneli klasa A3 kolor jasny, wraz z podkładem, listawmi pcv i progami, układane bezklejowo - pok + p.pok	m2	22,800
14	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej - przeznaczone do pom. stałego pobytu ludzi, grub. co najmniej 3 mm, kolor jasny - K	m2	12,730
15	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone -	m	13,600
16	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000
Okna				
17	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	2,500
18	Kalkulacja indywidualna	dostawa i montaż wraz z obróbką parapetów wewn. z PCV - koszt dopisać do "M" - wym. 0.6x1.4	kpl	2,000
Ściany				
19	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	143,790
20	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	3,000
21	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotnie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor jasny		

Przedmiar

Zamowskiego 23 m 2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	143,790
22	KNR 4-01 0306/03	Przymurowanie ścianek z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m2	5,400
23	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	8,800
24	KSNR 3 0606/04	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15cm PA płytki wymiar dowolny, kolor jasny	m2	8,800
		Sufity		
25	KNR-W 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	38,620
26	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	38,620
27	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	38,620
28	KNR 4-01 1202/07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m2	4,000
		Pozostale		
29	Kalkulacja indywidualna	mycie drzwi wejściowych i okien 2 szt - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
30	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000
31	Kalkulacja indywidualna	Oplata za utylizację odpadów - koszt dopisać do "M"	kpl	1,000

Zarząd Miejski w Kozłowie
Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

[Podpis]
Załącznik
Zm. Upr. 151/03

Przedmiar

Zamoyskiego 23/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1120/01	Demontaż puszek okrągłych z 2 wylotami z tworzyw sztucznych i metalowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	14,000
2	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,000
3	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	9,000
4	KNR 4-03 1129/03	Demontaż tablic licznikowych	szt	1,000
5	KNR 4-03 1129/01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0,5m ²	szt	1,000
6	KNNR 3 0304/02	Wykucie wnęk o objętości poniżej 0,01m ³ z ich otynkowaniem w ścianach z cegły na zaprawie cementowej	m ³	0,080
7	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynekowych w podłożu ceglany	m	120,000
8	KNR 4-03 1006/07	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm	otworów	8,000
9	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	80,000
10	KNR 5-08 0209/06	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 24mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x4	m	10,000
11	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 4x1,5	m	40,000
12	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	150,000
13	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglany	szt	28,000
14	KNR 5-08 0302/01	Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm	szt	27,000
15	KNR 5-08 0303/02	Montaż bezśrubowy i podłączenie puszek z tworzywa sztucznego 4-wylotowych o wymiarach 75x75 dla przewodów o przekroju do 2,5mm ²	szt	1,000
16	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	18,000
17	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu przycisków podtynkowych 1-biegunowych w puszcze instalacyjnej	szt	1,000
18	KNR 5-08 0307/04	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w puszcze instalacyjnej schodowe	szt	5,000
19	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	1,000
20	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
21	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	4,000
22	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego	szt	1,000
23	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego		

Przedmiar

Zamoyskiego 23/2 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			pomiar	7,000
24	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm obudowa nacienna	szt	1,000
25	KNR 5-18 0803/04	Montaż skrzynek do tablic rozdzielczych typu S, o wymiarach 6x4dm skrzynka licznikowa zgodna z wytycznymi Tauron Dystrybucja	szt	1,000
26	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
27	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	18,000
28	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Boberek
MAP.0077/OHOE/10

Ul. Zamoyskiego 23 / 2 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 4-02 0212/05	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 110mm	miejsce	1,000
2	KNR 4-02 0210/04	Wymiana odcinka rury z PCW średnicy 110mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi	miejsce	1,000
3	KNR 4-02 0212/03	Wymiana podejścia z rur PCW średnicy 50mm łączonego metodą klejenia	miejsce	3,000
4	KNR 4-02 0108/03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 50mm	miejsce	3,000
5	KNR 4-02 0212/01	Wykonanie podejścia z rur PCW średnicy 32mm łączonego metodą klejenia pod pralkę automatyczną	miejsce	1,000
6	KNR 4-02 0108/01	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia średnicy 15-25mm	miejsce	8,000
7	KNR 4-02 0223/03	Wymiana ustępu z miską fajansową "Kompakt"	kpl	1,000
8	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej długości 140 cm wraz syfonem zamocowanej zgodnie z instrukcją montażu trwale przykręconej do ścian (wzdłużnej i poprzecznej)	kpl	1,000
9	KNR 4-02 0216/07	Wymiana kratki ściekowej podłogowej pod wanną o średnicy 50mm	szt	1,000
10	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
11	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka 2 komorowego z blachy stalowej z syfonem bez wspomników	kpl	1,000
12	KNR 4-02 0219/01	Wymiana umywalki fajansowej PICOLLO na wspornikach wraz z syfonem PCV	kpl	1,000
13	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej i umywalkowej z ruchomą wylewką	szt	2,000
14	KNR 4-02 0236/04	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 100mm	miejsce	1,000
15	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	4,000
16	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych wody zimnej	kpl	1,000
17	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzyd. w.z. o średnicy 15-20mm wraz z plombowaniem - woda zimna	szt	1,000
18	KNR 2-15U1 000600/01	Przeróbki instalacji wodnej 15 - 20 mm - uporządkowanie przebiegu instalacji dla poprawy funkcjonalności mieszkania	m	16,000
19	KNR 4-02 0305/01	Wymiana kurka gazowego przelotowego średnicy 15mm w instalacjach	szt	1,000
20	KNR 2-15 0311/03	Kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem elektrycznym - wymiana	szt	1,000
21	KNR 2-15 0310/02	Kurki gazowe przelotowe o średnicy 20 - 25 mm	szt	1,000
22	KNR 2-15 0303/01	Wymiana rurociągów instalacji gazowych o średnicy nominalnej do 32mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych wraz z pominiowaniem i pomalowaniem farbą olejną 2 x	m	10,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Włodzisław Fenarzyk
BPP/LP. 138/80

Przedmiar

Ul. Zamoyskiego 23 / 2 - Remont pustostanu - roboty instalacyjno - sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 2-15 0305/01	Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej wraz z protokołem szczelności i wnioskiem o napelnienie instalacji gazem	lok	1,000

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZIEI I KONTROLI
Władysław Międzyk
BIP.Upr. 133/80