

Przedmiar

Remont lokalu mieszkalnego: roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNNR-W 3 0313/04	Rozebranie ścianek działowych jednowarstwowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z obustronnym pokryciem (kuchnia)	m2	5,98
2	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie okien PCV - wartość umieścić w pozycji M	szt	4,00
3	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawiewnika okiennego - wartość umieścić w pozycji M	szt	1,00
4	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie poprawności działania nawiewnika okiennego i ewentualna wymiana - wartość umieścić w pozycji M	szt	1,00
5	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 - podokienniki zewnętrzne	m2	2,40
6	KNR 4-01 1212/02	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie - podokienniki zewnętrzne	m2	2,40
7	KNR BC-02 0312/01	Analogia - Uszczelnienie masą silikonową na styku okna z podokiennikiem zewnętrznym	m	6,00
8	KNR 4-01 0819/15	Analogia - Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - parapet wewnętrzny	m2	0,75
9	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podokienników wewnętrznych - wartość umieścić w pozycji M	m2	1,50
10	KNR 4-01 1206/04	Analogia - Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian - parapety wewnętrzne	m2	0,75
11	KNR-W 2-02 1026/03	Analogia - Wymiana skrzydła drzwiowego zewnętrznego (wejściowe do lokalu)	m2	1,80
12	KNP 4 1007.1/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych lub zewnętrznych	szt	4,00
13	KNR 4-01 1111/01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych w ramach drewnianych - skrzydło drzwiowe	m2	0,76
14	KNR 4-01 1101/07	Szklenie ram okiennych lub drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na kit podwójny szkłem płaskim walcowanym, wzorzystym o grubości 3-4mm, powierzchnia szyby ponad 0,5m2 - skrzydło drzwiowe	m2	0,76
15	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 - ościeżnice, skrzydła drzwiowe	m2	12,80
16	KNR 4-01 0920/20	Założenie na nowym miejscu okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
17	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z szyldami	szt	1,00
18	KNR 4-01 1212/19	Malowanie dwukrotne farbą olejną grzejników radiatorowych	m2	4,03
19	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	14,00
20	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie krtek wentylacyjnych - wartość umieścić w pozycji M	szt	2,00
21	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek (kuchnia)	szt	1,00
22	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach (kuchnia)	szt	1,00

Remont lokalu mieszkalnego: roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	Kalkulacja indywidualna	Demontaż karnisza - wartość umieścić w pozycji M	szt	2,00
24	Kalkulacja indywidualna	Demontaż lustra - wartość umieścić w pozycji M	szt	2,00
25	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2	0,30
26	KNR 2-02 0829/06	Analogia - Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 20x20cm metodą zwykłą - uzupełnienie płytek w kuchni	m2	0,75
27	KNNR-W 3 0804/08	Analogia - Remont posadzek z płytek terakotowych szklwionych o wymiarach 30x30cm na kleju - wymiana płytek terakotowych w kuchni	m2	0,85
28	KNR 4-01 0711/03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 5m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu	m2	0,30
29	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach - sufity	m2	37,14
30	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	98,44
31	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	37,14
32	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	98,44
33	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	37,14
34	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	98,44
35	KNR 4-01 0428/01	Analogia - Rozebranie podłóg panelowych	m2	24,37
36	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych (panele, listwy przypodłogowe systemowe PCV, pianka pod panele)	m2	24,37
37	NNRNKB 6 2809/05	Analogia - Osadzenie listew wykańczających (łączenie paneli podłogowych z terakotą)	m	2,44
38	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	2,00
39	KNR 4-01 1215/08	Analogia - Czyszczenie i mycie posadzek terakotowych, glazury ściiennej	m2	27,74
40	KNR 4-01 0108/09	Analogia - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km - gruz i materiały z rozbiórki	m3	1,20
41	KNR 4-01 0108/10	Analogia - Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km - gruz i materiały z rozbiórki (Krotność= 19)	m3	1,20
42	Kalkulacja indywidualna	Opinia kominiarska powykonawcza. Koszt pozycji umieścić w kolumnie "M".	kpl	1,00
43	Kalkulacja indywidualna	Roboty nieprzewidziane -5% od (R+M+S+Kp+Z).	%	5,00

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Złotej Jesieni 11 B / 19 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-03 1122/01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych o natężeniu prądu do 63A	szt	8,000
2	KNR 4-03 1124/02	Demontaż podtynkowych wyłączników, przełączników 2-biegunowych lub grupowych, 1-wyotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	5,000
3	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtykowych w podłożu ceglanym	m	45,000
4	KNR 5-08 0209/05	Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm ² układane w tynku w podłożu nie betonowym YDY 3x2,5	m	20,000
5	KNR 5-08 0210/01	Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach LgY 4 mm ²	m	25,000
6	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	45,000
7	KNR 5-08 0620/01	Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do 100mm uchwyty uziemiające	szt	1,000
8	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi główna szyna wyrównawcza	szt	1,000
9	KNR 5-08 0309/03	Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach	szt	16,000
10	KNR 5-08 0307/03	Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej	szt	7,000
11	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego C20A	szt	3,000
12	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B 10A	szt	1,000
13	KNNR 5 0407/02	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego izolacyjnego 3-biegunowego	szt	1,000
14	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego różnicowo-prądowego 30 mA	szt	1,000
15	KNNR 5 0407/01	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego B16A	szt	4,000
16	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
17	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	5,000
18	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
19	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	15,000
20	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
21	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
22	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
23	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Augustyn
Nr BPP-8388/97/79

Remont instalacji elektrycznej w pustostanie przy os. Złotej Jesieni 11 B / 19 w Krakowie.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
24	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kuchenki elektrycznej 4-ro płytowej z piekarnikiem	szt	1,000
25	K.I.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane do Kp, M, S, R, Z-5%	szt	1,000
			%	5,000

Zarząd Budynków Mieszkalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Zbigniew Krawczyk
Nr BPP-8888/7/79

os. Złotej Jesieni 11B / 19 - remont pustostanu , roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje i osprzęt		
1	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm- wymiana oraz plombowanie , koszt plombowania ok. 12,00 zł/szt	szt	1,000
2	Kalkulacja indywidualna	Umycie zlewu nierdzewnego 2 komorowego	szt	1,000
3	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
4	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie wanny	szt	1,000
5	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściiennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
6	KNR 2-15 0222/04	Wanny kąpielowe stalowe bez obudowy 120 cm	kpl	1,000
7	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie w.c.	szt	1,000
8	KNR 4-02 0226/01	Wymiana elementów płuczki ustępowej - zaworu łączonego na sztywno	szt	1,000
9	KNR 4-02 0120/01	Wymiana zaworu czerpalnego (wypływowego) średnicy 15mm do w.c. pralki , bojlera , odzinającego	szt	4,000
10	Kalkulacja indywidualna	Sprawdzenie działania bojlera elektrycznego	szt	1,000
11	KNR 4-02 0141/02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 60dm3, na nowych wspornikach w przypadku niesprawności istniejącego	szt	1,000
12	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	3,000
13	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km,	m3	0,096
14	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,096

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Grzegorz Kłimek
MCH.13.69/2003