

Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0701/02	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej Pokój 4,03*0,9+4,46*0,9+0,9*(1+1)+1,9*(2,85-0,9)+1,8*(2,85-0,9)+1,8*0,4 Kuchnia (1,65*2+1,2)*0,23+0,8*2,4+0,8*2	m2	17,376
			m2	4,555
		razem	m2	21,931
2	KNR 4-01 0619/02	Odrzyskanie przy użyciu szczotek stalowych ścian łatwo dostępnych o powierzchni do 5m2	m2	21,930
3	KNR 4-01 0621/03	Odrzyskanie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni do 5m2 metodą smarowania	m2	21,930
4	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,25*1,7+1,3*1,7+1,4*1,1+1,4*0,8	m2	10,395
		razem	m2	10,395
5	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 21,93+10,4	m2	32,330
		razem	m2	32,330
6	Kalkulacja indywidualna	Demontaż karniszy i lamp	szt	4,000
7	KNR 4-01 0354/13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt	1,000
8	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
9	KNR 4-01 1011/02	Rozbiórka pieców i trzonów kuchennych licowanych kaflami 0,52*0,62*1,85	m3	0,596
		razem	m3	0,596
10	KNR 4-04 0405/03	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust analogia rozebranie podłogi z paneli wraz z listwami 2,4*4,46	m2	10,704
		razem	m2	10,704
11	KNR 19-01 1021/01	Ręczne szlifowanie płaszczyzn-p.a. (szlifowanie stolarki drzwiowej) 1,2*2,2*2+0,33*(2,3*2+1,45)+1,0*2,05*2+0,25*(2,15*2+1,2)	m2	12,752
		razem	m2	12,752
12	KNR 4-01 0903/01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt	3,000
13	KNR 4-01 0918/09	Naprawa miejsc po zdemontowanych okuciach okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane	szt	3,000
14	KNR 4-01 0919/20	Wymiana okuć drzwiowych - klamki z sztyldami	szt	2,000
15	KNR 4-01 0919/24	Wymiana okuć drzwiowych - zamki wpuszczane zwykłe /na klucz 2 szt.+ 1 nawierzchniowy/	szt	3,000
16	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach Pokój (4,03+4,46)*2*2,85-1,45*2,3 Kuchnia (2,4+4,46)*2*2,85-10,4-1,45*2,3	m2	45,058
		razem	m2	25,367
		razem	m2	70,425
17	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach-sufity Sufity 4,03*4,46+2,4*4,46	m2	28,678
		razem	m2	28,678
18	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych sufitów	m2	28,678
19	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych ścian	m2	28,678

Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Pokój (4,03+4,46)*2*2,85	m2	48,393
		Kuchnia (2,4+4,46)*2*2,85-24,54	m2	14,562
		razem	m2	62,955
20	KNR 2-02 1505/01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich sufitów	m2	28,678
21	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	62,955
22	KNR 2-02 1503/03	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem Kuchnia 2*(2,4+4,46)*2-1,45*2	m2	24,540
		razem	m2	24,540
23	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 Skrzydła drzwiowe z ościeżnicami 12,75	m2	12,750
		razem	m2	12,750
24	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm 2,5	m	2,500
		razem	m	2,500
25	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starego parapetu pcv i montaż nowego o wymiarach 1,35*0,26 m	szt	1,000
26	KNR 4-01 1212/31	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy ponad 50-100mm 1,5	m	1,500
		razem	m	1,500
27	NNRNKB 7 1130/01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2 (sucha mieszanka) 2,4*4,46	m2	10,704
		razem	m2	10,704
28	KNR 4-01 0816/03	Szpachlowanie parkietu wraz z materiałem - pa R*0,5 4,03*4,46	m2	17,974
		razem	m2	17,974
29	KNR 4-01 1215/07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych /analogia mycie parkietu/	m2	17,947
30	KNR 4-01 1215/04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,65*1,16+1,65*1,52+1,65*1,2	m2	6,402
		razem	m2	6,402
31	KNR 4-01 0816/03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochłtonem 17,947	m2	17,947
		razem	m2	17,947
32	KNR 4-01 0814/03	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych lub jesionowych o grubości 22mm mocowanych na klej	m2	1,100
33	Kalkulacja indywidualna	Montaż listew aluminiowych oddzielających różne rodzaje posadzek (przy ościeżnicach)	szt	1,000
34	KNR 2-02 1111/08	Lakierowanie posadzek i parkietów 4,03*4,46	m2	17,974
		razem	m2	17,974
35	KNR 4-01 0815/08	Wymiana listew przyściennych /listwy z drewna twardego/ 2*(4,03+4,46)	m	16,980
		razem	m	16,980
36	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej, grubość 2 mm, warstwa ścierna grubość min. 0,9mm wraz z listwami panelowymi 2,4*4,46	m2	10,704
		razem	m2	10,704
37	Kalkulacja indywidualna	Montaż listew do paneli podłogowych		

Remont pustostanu w zakresie robót ogólnobudowlanych

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(2,4+4,46)*2	mb	13,720
		razem	mb	13,720
38	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		Piec 0,6	m3	0,600
		Panele 10,7*0,02	m3	0,214
		Tynki 21,93*0,03	m3	0,658
		Płytki 10,375*0,03	m3	0,311
		razem	m3	1,783
39	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 19)		
			m3	1,783
40	Kalkulacja indywidualna	Opinia Komińarska		
			kpl	1,000
41	Kalkulacja indywidualna	Koszty nieprzewidziane 5% od (R+M+S+Kp+Z). Wartość tej pozycji należy wyliczyć po zsumowaniu i podaniu wartości kosztorysowej wszystkich pozycji kosztorysu ujętych powyżej.		

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPIKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Stanisław Madetko
UAN-Upr. 234/85

272/2015

Żmujdzka 30/5 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. 1. Wymiana zasilania do tablicy bezpiecznikowej lokalu mieszkalnego				
1	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	4,000
2	KNR 4-03 1006/21	Ręczne przebijanie otworów długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
3	KNNR 5 0205/03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x4mm ²	m	4,000
4	KNR 4-01 0705/07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	4,000
5	KNR 4-03 1121/01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	1,000
6	KNR 4-01 0707/01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym we wnękach na liczniki o powierzchni 0,5m ² i głębokości 0,4m	szt.	1,000
7	KNR 4-03 1121/01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1-biegunowych do 25A mocowanych na tablicy izolacyjnej	szt	1,000
8	KNR 4-01 1204/02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²	2,000
9	KNR 5-14 0510/03	Montaż łącznika dźwigienkowego o 1 obwodzie przyłączanym - S301 C32	szt.	1,000
I. 2. Częściowa wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz lokalu				
10	KNR 4-03 1133/07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręconych	szt.	1,000
11	KNR 4-03 1133/09	Demontaż opraw żarowych z kloszem kulistym zawieszanych	szt.	1,000
12	KNR 5-08 0301/23	Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręczne w podłożu ceglanym	szt	5,000
13	KNNR 5 0302/01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	5,000
14	KNR 4-03 1001/05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym	m	25,000
15	KNNR 5 0205/03	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 30mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 5x2,5	m	10,000
16	KNNR 5 0205/01	Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x2,5	m	15,000
17	KNR 4-03 1012/01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m	25,000
18	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	5,000
19	KNR 4-03 1006/06	Ręczne przebijanie otworów długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otworów	1,000
20	KNR 5-18 0802/01	Montaż obudów naściennych DN z drzwiczkami, o wymiarach 2x2dm, 3x3dm - Rozdzielnia n/t 2x12 mod. IP40, zaciski N+PE	szt.	1,000
21	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B10-16 - istn. /bez materiału/	szt.	5,000
22	KNNR 5 0407/01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - S301 B16	szt.	6,000

INSPEKTOR

TIGC

Prawo S

Prawo S

272/2015

Przedmiar

Zmujdzka 30/5 w Krakowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 0407/03	Montaż w rozdzielnicach rozłącznika 1-biegunowego - Wyłącznik przeciwporażeniowy P 302 25A/30mA - istn.	szt	1,000
24	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Stycznik	szt.	1,000
25	KNNR 5 0406/01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Zegar sterujący	szt.	1,000
26	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	6,000
27	KNR 4-03 1202/02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar	2,000
28	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
29	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	10,000
30	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
31	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
32	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca elektrycznego akumulacyjnego - Piec akumulacyjny statyczny 2kW	szt.	1,000
33	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pieca elektrycznego akumulacyjnego - Piec akumulacyjny statyczny 1kW	szt.	1,000
34	Kalkulacja indywidualna	Dostawa kuchenki elektrycznej 2-płytowej	szt.	1,000
35	KNR 5-08 0401/17	Mechaniczne wykucie 2 otworów i osadzenie śrub kotwowych w podłożu ceglanym	szt	2,000
36	KNR 5-08 0402/01	Przykręcenie do gotowego podłoża bez częściowego rozebrania i podłączenia aparatów o masie do 2,5kg z 2 otworami mocującymi - dzwonek (gong dwutonowy) 230V	szt	1,000
37	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,500
38	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,500
39	Kalkulacja indywidualna	Rezerwa na roboty nieprzewidziane	%	5,000

Zarząd Dzielnic Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU
Marcin Skarżyski
ZAP/0062/PW/OE/12

ul. Żmudzka 30 / 5 - remont pustostanu . roboty sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Instalacje i osprzęt				
1	KNR 2-15 0108/01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 15mm do wodomierzy skrzydełkowych	kpl	1,000
2	KNR 2-15 0118/01	Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15-20mm wraz z plombowaniem (przez EMBRA 8,5 zł / szt)	szt	1,000
3	KNR 2-15 0107/01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do: zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp o średnicy nominalnej 15mm- do w.c.	szt	1,000
4	KNR 2-15 0114/01	Zawory czepalne o średnicy nominalnej 15mm - do pralki	szt	1,000
5	KNR-W 4-02 0212/06	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową do zlewozmywaka	miejsce	1,000
6	Kalkulacja indywidualna	Wyczyszczenie zlewozmywaka	szt	1,000
7	KNR 4-02 0141/03	Wymiana termu elektrycznej 10 l z baterią	szt	1,000
8	KNR 4-02 0220/05	Wymiana elementów zestawu zlewozmywaka - syfonu z tworzywa i odpływem do pralki (analogia)	szt	1,000
9	KNR 4-02 0236/03	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego średnicy 50-80mm	miejsce	1,000
10	KNR 4-01 0108/01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km.	m3	0,347
11	KNR 4-01 0108/04	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 10)	m3	0,347

Zarząd Budynków Komunalnych
w Krakowie
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Grzegorz Kłimek
MOI4B-69/2003