

REMONT PUSTOSTANU - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
REMONT PUSTOSTANU - UL. Wąska 4 m. 59				
I Tynki i malowanie				
1	KNR-W 4-01r97 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	29.243
2	KNR 19-01 0832/04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	4.350
3	KNR-W 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniu o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	107.986
4	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	107.986
5	KNR 4-01 0708/01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 15cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów	m	19.600
6	KNR 4-01 0706/05	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0.25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt	10.000
7	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	29.243
8	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	78.743
9	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	6.660
10	KNR 4-01 1209/06	Malowanie dwukrotne farbą olejną stolarki okiennej uprzednio malowanej o powierzchni ponad 1.0m2	m2	7.613
11	KNR 4-01 1210/14	Lakierowanie dwukrotne podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0.75m2 - czyszczenie i malowanie parapetów	szt	4.000
12	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm	m	6.500
13	KNR 4-01 1215/08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych/ czyszczenie terakoty, uzupełnienie fug (Krotność= 4)	m2	2.975
II Podłogi, posadzki i okładziny ścienne				
14	KNR-W 3 0806/02	Przełożenie posadzki z deszczulek o grubości 19-22mm bez wymiany podłoża (z oczyszczeniem podłoża, oczyszczeniem parkietu i ponownym wbudowaniu, przyjąć 2 m2 parkietu nowego na uzupełnienia)	m2	26.493
15	KNR-W 3 0807/04	Mechaniczne cyklinowanie posadzek w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2	m2	26.493
16	KNR-W 3 0807/06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2	26.493
III Stolarka drzwiowa i okienna				
17	KNR 4-01 0909/04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5m2 do 2.5m2	szt	4.000
18	KNR 4-01 0919/21	P.A. Wymiana okuć okiennych - klamki z rozetami	szt	2.000
19	KNR 4-01 0920/02	P.A. Złożenie na nowym miejscu okuć okiennych - nawietrzniki okienne	szt	2.000
20	KNR 4-01 0354/07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	2.000

REMONT PUSTOSTANU - roboty budowlane

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNR 2-02 1016/02	Ościeżnice drzwiowe wewnętrzne pokojowe	szt	1,000
22	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe wejściowe	szt	1,000
23	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m ²	m ²	1,600
24	KNR 2-02 1017/02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m ² wejściowe	m ²	1,800
25	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych	szt	1,000
26	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1,000
IV Opinia kominiarska , wywóz gruzu				
27	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie opinii kominiarskiej	szt	1,000
28	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	0,300
29	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	0,300

Zarząd Budynków Komunalnych w Warszawie
INSPEKTOR NADZORU
Alina [signature]
Upr. b. 2018-01-18/18/85

Ul. Wąska 4/59 remont pustostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż osprzętu elektrycznego	szt.	1,000
2	KNR 5-08 0307/02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	2,000
3	KNR 5-08 0309/03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	7,000
4	KSNR 5 0502/01	Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych /kostka świecznikowa/	kpl.	2,000
5	KNNR 5 0406/03	Montaż aparatów elektrycznych - kuchenka 2 palnikowa	szt.	1,000
6	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2,000
7	KNR 4-03 1205/05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar	1,000
8	KNR 4-03 1205/06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar	7,000
9	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000
10	KNNR 5 1305/02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,000

Załącznik nr 1 - Kosztorys
wycena
INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
Marta Dąbrowska
MARTYNA DĄBROWSKA

Przedmiar inwestorski

Remont pustostanu - instalacje sanitarne

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Instalacje sanitarne		
1	KNR 4-02 0308/01	Demontaż rurociągów stalowych gazowych średnicy 15-20mm	m	2,000
2	KNR 4-02 0307/01	Zakorkowanie podejścia gazowego średnicy 15-20mm	szt	1,000
3	KNR 4-02 0314/03	Demontaż kuchni gazowej 4 palnikowej z piekarnikiem	kpl	1,000

STARSZY REFERENT


Marek Landowicz